

## Projet de référence: St. Gallen „Schönbühlpark“ (CH)



Cailloutis compacté



décharger par grue ou chariot élévateur



pose de matériaux



mettre en place des supports



accrocher des modules latéraux



les modules latéraux sont fixés



pose de traverses horizontales



remplissage par pelleteuse -



ou avec ventilateur d'extraction



Remplissage



finition



naturawall récemment replanté

### Quelques chiffres:

Hauteur du mur:	2,27m et 3,80m
Longueur du mur antibruit:	200m
Quantité de terreau:	550m <sup>2</sup>
Temps de construction:	une semaine (sans plantation)